



АлгоритмСтрой

Сметный расчет на общестроительные работы

Дата расчета: 13.04.2023

8 (383) 258 14 04

info@algstroy54.ru
algstroy54.ru

Площадь объекта: 96м2 Сметная стоимость: 5 548 896 руб.

Фундамент		
Разбивка осей, отметок на месте		96.0
Разработка грунта экскаватором	м3	96.0
Экскаватор-погрузчик	час	12.5
Доработка грунта вручную	м3	12.5
Уплотнение грунта	м2	153.6
Укладка геотекстиля	м2	153.6
Геотекстиль нетканый иглопробивной, плотность 300 г/м ² (2x50 м)	2.7	0.0
Устройство песчаной подготовки 300 мм	м3	45.1
Песок с доставкой	тонн	79.7
Армирование фундаментной плиты	тонн	2.6
Арматура ?12 А500С	0.027	0.0
Проволока вязальная диам.	кг	13.1
Изготовление, установка и демонтаж опалубки монолитной фундаментной плиты	м.пог.	53.8
Пиломатериал	м3	1.5
Гвозди	кг	13.1
Бетонирование монолитной фундаментной плиты	м3	37.4
Бетон В25F200	м3	37.4
Обмазочная гидроизоляция фундаментов	м2	21.1
Мастика битумная гидроизоляционная Технониколь №24 (МГТН), 20 кг	0.54	0.0
Утепление фундамента	м2	25.9
Экструдированный пенополистирол	м3	1.2
Материал стен кирпич		
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя	м2	48.0
Рубероид ТУ РКП-350 (15м2)	рулон	58.6
Раствор М100 с приготовлением на месте	м3	0.0
Кладка цоколя из кирпича	м3	1.7
Кирпич М125	шт	709.4
Раствор М100 с приготовлением на месте	м3	0.1
Кладка наружных стен из кирпича	м3	65.3
Автокран 25 тонн	час	19.2

Кирпич М125	.шт	26103.4
Раствор М100 с приготовлением на месте	м3	19.2
Теплоизоляция стен	м2	133.4
Пенополистирол	м3	14.4
Кладка кирпичных перегородок 120 мм	м2	74.9
Кирпич М125	шт	3787.2
Раствор М100 с приготовлением на месте	м3	3.0
Монтаж перемычек	шт	43.2
Автокран 25 тонн	час	5.2
перемычки	шт	43.2
Крыша 2-х скатная + Перекрытия		
Монтаж деревянных балок перекрытия	м.пог.	187.2
Пиломатериал	м3	2.2
Углы, саморезы	комп	2.7
Обшивка потолка доской 25 мм	м2	101.0
Доска 25 мм	м3	2.8
Саморезы	шт	807.4
Монтаж мауэрлата, балок, стропил	м.пог.	532.6
Пиломатериал	м3	6.9
Рубероид ТУ РКП-350 (15м2)	рулон	3.9
Крепёж (углы, пластины, саморезы и пр.)	комп	2.6
Устройство обрешетки разряженной	м2	188.4
Доска 25x100	м3	1.9
Устройство контробрешётки	м2	188.4
Брус 50x50	м3	0.7
Утепление перекрытия	м3	26.3
Утеплитель минераловатный	м3	26.8
Укладка пароизоляции	м2	188.4
Пароизоляция Изоспан В, 70 м2	рулон	3.9
Установка ветрозащиты	м2	188.4
Пароизоляция Изоспан А, 70 м2	рулон	3.9
Укладка металлочерепицы	м2	189.2
Металлочерепица «Монтеррей» классика М25 толщ. 0,5 мм	м2	211.7
Саморез кровельный	шт	1628.1
Монтаж доборных элементов кровли	м.пог.	78.9

Доборные элементы	м.пог.	82.8
Саморез кровельный	шт	260.4
Фасад Декоративная штукатурка		
Устройство каркаса из сетки под штукатурку	м2	133.9
Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м2	м2	180.2
Дюбели распорные, размер 10x150 мм	шт	803.5
Штукатурка наружных стен	м2	133.9
Смеси сухие штукатурные, декоративные, тонкослойные, для наружных и внутренних работ с грануляцией 1,5 мм	кг	1070.5
Грунтовка полимерная, для акриловых и минеральных штукатурок	кг	53.9
Окраска фасада	м2	133.9
Краска в/д фасадная Finncolor Mineral strong MRA (9 л)	ведро	6.6
Грунтовка полимерная	кг	53.9
Окна Рехау кашированные (5 кам и 2 кам стеклопакет)		
Окна, двери кашированные	м2	30.7
Окна Рехау (5 кам и 2 кам стеклопакет)	м2	13.4
Пред чистовая отделка		
Устройство теплоизоляции полов 50 мм	м2	0.0
Утеплитель Пеноплэкс	м3	0.0
Дюбели распорные, размер 10x150 мм	шт	0.0
Полусухая стяжка пола	м2	0.0
Цемент, фибра, песок	м3	0.0
Штукатурка стен	м2	0.0
Штукатурка гипсовая, грунтовка	м2	0.0
Электромонтажные работы	м2	0.0
Материалы	м2	0.0
Монтаж системы водоснабжения и канализации	м2	0.0
Труба полипропиленовая, труба канализационная, муфта, фитинг, тройник и т.д.	компл	0.0
Монтаж системы отопления(теплый пол)	м2	0.0
Миникотельная Zota 9 mks	шт	0.0
Комплектующи и для системы теплый пол	компл	0.0